

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
F01017.b	mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... zza 120 mm ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile 3,00*56,00	3,00	56,00			168,00		
	SOMMANO cad					168,00		
4 A01015.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso [13,5*2+4,20*14+3*12]*24,000 [3,80*36]*35,500 [1,30+2,40]*[(0,200+0,1+0,1)*0,010]*7860,000 1,80*[(0,2+0,2+0,1+0,1)*0,01]*7860,000 0,40*[0,3*0,015]*7860,000		121,80 136,80 3,70 1,80 0,40			24,000 35,500 7860,000 7860,000 7860,000	2'923,20 4'856,40 116,33 84,89 15,72	
	SOMMANO kg					7'996,54		
5 NP06	Nolo di mini-gru elettrica per interni idonea al passaggio attraverso il portone di dimensioni massime 2,40x2,75 15,00					15,00		
	SOMMANO giorni					15,00		
6 NP05	Rimozione e rimontaggio di parte di porta scorrevole in legno 1,00					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
7 F01102.c	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr ... ri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da 5,4 m fino a 12 m 3,00					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
8 NP02	Riparazione di fessure su basamento fondazione 29,00*1,00	29,00	1,00			29,00		
	SOMMANO ml					29,00		
9 B01107	Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con copertura in vetro o policarbonato, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata 18,00					18,00		
	SOMMANO cad					18,00		
10 A08004.c	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato d ... on frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento Vedi voce n° 2 [m² 49,86]					49,86		
	SOMMANO m²					49,86		
11 A20011.a	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Vedi voce n° 2 [m² 49.86]					49,86		
	SOMMANO m²					49,86		
12 B02019	Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura di qualsiasi tipo, eseguita con trapano o fioretto a rotazione/rotopercolazione veloce, di lunghezza fino a 100 cm e successiva pulitura ad aria compressa del foro foro collegamento pilastro muratura di tamponamento M12 verticale * [14*17]*0,10 [14*8]*0,10 foro irrigidimento muratura di tamponamento M12 orizzontale *[7*10+5*2]*0,10 foro su muro M12 cerchiatura *[23+23+73+73]*0,10 per piastra zona n. 1 *6,00*0,10 foro per barra filettata f120 *[6*2]*0,25	238,00 112,00 80,00 192,00 6,00 12,00	0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,25			23,80 11,20 8,00 19,20 0,60 3,00		
	SOMMANO m					65,80		
13 A17005.a	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre ... gine, comprese opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: per travature semplici profilo su pilastri-muro *26,00*35,370 profilo su muro *12,00*35,370 cechiatura *2,00*43,90*23,580 cerchiatura *2,00*13,44*23,580	26,00 12,00 2,00 2,00		43,90 13,44		35,370 35,370 23,580 23,580	919,62 424,44 2'070,32 633,83	
	SOMMANO kg					4'048,21		
14 B02016	Scarnitura delle connessioni dei paramenti in muratura di mattoni o pietra, compreso il trasporto a rifiuto del materiale asportato e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte scarnitura per repointing *2,00*2,00*2,800 scarnitura per repointing facciata *3,00*1,00*1,000 repointing facciata *2,00*1,00*0,800 repointing *1,00*0,300 repointing *2,00*1,50*0,400	2,00 3,00 2,00 1,00 2,00	2,00 1,00 1,00 1,00 1,50			2,800 1,000 0,800 0,300 0,400	11,20 3,00 1,60 0,30 1,20	
	SOMMANO m²					17,30		
15 B02017.b	Stuccatura dei giunti di muratura di mattoni o pietra con malta compatibile previa pulizia delle connessioni, inclusi il lavaggio, la spazzolatura e la pulitura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte: in mattoni, compreso la stuccatura scarnitura per repointing *2,00*2,00*2,800 scarnitura per repointing facciata *3,00*1,00*1,000 repointing facciata *2,00*1,00*0,800 repointing *1,00*0,300 repointing *2,00*1,50*0,400	2,00 3,00 2,00 1,00 2,00	2,00 1,00 1,00 1,00 1,50			2,800 1,000 0,800 0,300 0,400	11,20 3,00 1,60 0,30 1,20	
	SOMMANO m²					17,30		
16 B02028	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm foro collegamento pilastro muratura di tamponamento M12 verticale * [14*15+14*2] [14*8] foro irrigidimento muratura di tamponamento M12 orizzontale *[7*10+5*2] foro su muro M12 cerchiatura *[23+23+73+73] per piastra zona n. 1 *6,00	238,00 112,00 80,00 192,00				238,00 112,00 80,00 192,00 6,00		
	A R I P O R T A R E					628,00		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					628,00		
	SOMMANO cad					628,00		
17 B02078	Fornitura e posa in opera di tasselli ad espansione di acciaio, per ancoraggi, completi di rondella e dado di fissaggio, posti in opera a qualunque altezza, della lunghezza minima di 20 cm e del diametro minimo di 20 mm, compresa la formazione di foro mediante trapano a rotazione/rotopercussione foro per barra filettata fi20 *[6*2]	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00		
18 A09026.a	Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra minerale, fornito in opera, in acciaio preverniciato, con bordi interni: a L: finitura bianca sostituzione di parti danneggiate durante la rimozione *1,00*4,67	1,00	4,67			4,67		
	SOMMANO m					4,67		
19 B01058	Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la rimozione della struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso 8,55*13,450 4,64*[3+3] 4,61*[3+3] 4,59*[3+3] 4,61*[3+3] 4,44*13,450		8,55 4,64 4,61 4,59 4,61 4,44	13,450 6,000 6,000 6,000 6,000 13,450		115,00 27,84 27,66 27,54 27,66 59,72		
	SOMMANO m ²					285,42		
20 NP03	Rimontaggio del controsoffitto esistente con rifilatura delle parti a contatto con i profili ad L di cerchiatura 8,55*13,450 4,64*[3+3] 4,61*[3+3] 4,59*[3+3] 4,61*[3+3] 4,44*13,450		8,55 4,64 4,61 4,59 4,61 4,44	13,450 6,000 6,000 6,000 6,000 13,450		115,00 27,84 27,66 27,54 27,66 59,72		
	SOMMANO m2					285,42		
21 NP04	Fornitura e posa di foglio in Neoprene come da dettagli costruttivi [4,05*14+2,60*12+13,45*2] [3,80*28+2,75*12]		114,80 139,40			114,80 139,40		
	SOMMANO ml					254,20		
22 N04058.c	Piattaforma semovente con braccio telescopico: a freddo senza operatore piattaforma elettrica per interni *[2*15*8]	240,00				240,00		
	SOMMANO ora					240,00		
23 NP08	Rimontaggio di plafoniere 18,00					18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00		
24	Controllo e sistemazione croce dai danni subiti dal terremoto							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

